

# 尼崎市住環境整備条例

## 事前協議制度の手引

2026年1月

### 【外国籍の方のお名前の記入方法について】

- 「お名前」については、在留カード、特別永住者証明書、パスポートまたは住民票に記載のお名前でご記入ください。なお、住民票に通称の記載がある方は通称でも構いません。
- 「フリガナ」について、発音をカタカナでご記入ください。
- お名前の後に括弧書きで、お名前を「母語」で記入してください。参考に記入していただくものなので、必須ではありません。

### 【数字及び単位について】

- 数字は算用数字を、単位はメートル法を用いてください。

### 【問合せ先】

都市整備局 都市計画部 開発指導課

〒660-8501

兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階

電話番号：06-6489-6612

ファクス番号：06-6489-6597

メールアドレス：[ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp](mailto:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp)

## I 事前協議の概要

1	尼崎市住環境整備条例第23条の規定による事前協議について	3
2	事前協議の内容について	3
3	事前協議の対象にならない事業について	3
4	事前協議の提出時期について	4
5	事前協議の手続の流れ	5
6	関係課との協議について	7
7	事前協議申請書の作成要領について	10

## II 中高層建築物の建築又はワンルームマンションの新築に関する注意点について ..... 13

1	中高層建築物の建築に関する措置について	13
2	ワンルームマンションの新築に関する措置について	13

## III その他手続について ..... 14

1	公共施設等の整備に関する協定書の作成要領について	14
2	事前協議の変更の書類作成要領について	14
3	事前協議の承継の書類作成要領について	14
4	事前協議・協定の取下の書類作成要領について	14
5	工事完了の届出について（共同住宅及び紛争調停による合意書がある場合のみ）	15
6	公共施設及び市有地との境界の明確化について	15
7	管理・帰属手続について	15
8	公共施設の管理・帰属についての提出図書一覧表	16

## I 事前協議の概要

### 1 尼崎市住環境整備条例第23条の規定による事前協議について

建築物を建築する等の開発事業を行おうとする方は、尼崎市住環境整備条例（以下「条例」という。）第23条の規定により、事前協議申請書を提出してください。条例で規定される開発事業は、次の3つを指します。

- (1) 開発許可を要する事業
- (2) 建築物を建築する事業（一戸建ての住宅を建築する事業を含む。）
- (3) 特定工作物を建設する事業（都市計画法（以下「法」という。）第4条第11項に規定されるもの。）

### 2 事前協議の内容について

開発事業を行おうとする方は、事前協議申請書を提出するとともに、次の事項について市長と協議※（以下「事前協議」という。）が必要になります。

※その他、良好な住環境を確保するために必要な場合は、別途、協議をお願いします。

- (1) 条例第16条：公共施設等の整備（道路、排水施設、緑地・公園、消防水利、ごみ集積施設等）
- (2) 条例第21条：高さが10mを超える建築物（以下「中高層建築物」という。）の建築に関する措置
- (3) 条例第22条：独立した2以上の居室を有しない住戸の数が10以上の共同住宅（以下「ワンルームマンション」という。）の新築に関する措置

### 3 事前協議の対象にならない事業について

- (1) 法第29条第1項第3号から第11号に規定する建築物を建築する事業（公益施設の開発行為等）
- (2) 法第34条の2第1項に規定する都道府県等が行う建築物を建築する事業及び特定工作物を建設する事業（以下「建築事業等」という。）
- (3) 市街地再開発事業の施行として行う建築事業等
- (4) 住宅街区整備事業（大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第2条第4号に規定する住宅街区整備事業をいう。）の施行として行う建築事業等
- (5) 工業専用地域（法第8条第1項第1号に規定する工業専用地域をいう。）内における建築事業等（※開発許可を要する事業は事前協議の対象となります。）
- (6) 公共事業の施行により建築物（中高層建築物又はワンルームマンションに該当するものを除く。）の除却を余儀なくされた者がその除却される建築物に代わる建築物を建築する事業その他市長が良好な住環境の形成に支障がないと認める開発事業
- (7) 建築物に付属する門、塀のみを築造するもの
- (8) 増築に係るもの。ただし、次に掲げる増築は事前協議の対象となります。
  - ア 住戸の戸数が増えるもの
  - イ 増築後の延べ面積が既存建築物（撤去建築物を含む。）の延べ面積の1.5倍以上になるもの
  - ウ 中高層建築物の建築となるもの
    - ・増築部分が高さ10mを超えるもの、増築により高さが10mを超えるもの

#### 4 事前協議の提出時期について


建築確認申請書の提出予定日までに事前協議が完了するよう協議期間を考慮の上、事前協議申請書を提出してください。なお、事前協議申請書の提出は、平日の午前中としてください。午後に提出された場合は、翌日付の受付（金曜日の午後に提出された場合は、翌週の月曜日（祝日の場合はその翌日）付の受付）となります。

また、条例第26条の2に規定する保育所等の設置者に対する特定建築等行為の構想の事前説明が必要となる場合は、事前協議申請書の提出の概ね1か月前までに完了してください。併せて、地区まちづくりルールに係る届出等の手続が必要となる場合又は共同住宅のごみ集積施設に関する業務課との協議が必要となる場合は、いずれも事前協議申請書の提出前までに完了してください。


## 5 事前協議の手続の流れ

(1) (2)を除く事前協議が必要な事業の場合

凡例 事業者 市



(2) 中高層建築物の建築又はワンルームマンションの新築をする場合



## 6 関係課との協議について

事前協議申請書は、関係課及び関係諸団体と十分に協議の上、提出してください。また、工事着手にあたっては、関係課及び諸団体との協議及び申請に加え、周辺住民に対して工事内容等を十分に説明するなど、苦情が生じないよう努めてください。

関係課	協議の対象となる場合	協議内容	問合せ先
道路課	・全ての開発事業	官民境界、開発道路等の寄付、帰属に関すること。 市道の隅切り、道路排水の設置に関すること。 市道からの車輌の乗入口及び開口部に関すること。 市道の構造、管理及び許認可に関すること。 (市道の舗装復旧範囲については、基本、現地立会により決定します。)	北館 6 階
	・2項後退等によって電柱等の位置が道路端でなくなる事業	電柱等の移設について、電柱等の管理者との協議に関すること。	
農政課	・事業地に農業用水路がある事業	水路（道路側溝）の使用及び構造に関すること。 水路放流に関すること。	中館 5 階
下水道建設課	・全ての開発事業	公共下水道の整備計画・公共下水道処理区域内の受入れに関すること。 排水設備に関すること。 雨水流出抑制施設の届出に関すること。 地下式構造に関すること。	上下水道 庁舎 5 階
水道維持課	・開発許可が必要な事業	給水分岐口径による配水管の増径、帰属に関すること。 本管分岐、水道分担金に関すること。	上下水道 庁舎 2 階
こころとから だ育成課	・通学路に面する事業	通学路に関すること。	教育・障害福祉 センター3階
都市計画課	・全ての開発事業	住居表示に関すること。 地区計画等に関すること。 地区まちづくりルール等に関すること。※ <u>※事前協議申請書の提出前までに完了すること。</u> 立地適正化計画に係る届出に関すること。 物流施設の立地に関すること。	北館 5 階
	・防災街区整備地区計画内	防災街区整備地区計画内の道路空間整備事業に関すること。	
建築指導課	・全ての開発事業	建築基準法上の道路等に関すること。	北館 5 階
警防課	・事業地が 500 m <sup>2</sup> 以上 ・4階建て以上又は建築物の高さが 10 m 以上 ・60戸以上の共同住宅	消防水利、消防活動上必要な通路等（消防活動用空地）に関すること。	尼崎市防災 センター2階
予防課	・一戸建ての住宅以外の建築物	設置対象となる消防用設備に関すること。 避難経路に関すること（尼崎市火災予防条例に基づく二方向避難経路の確保を含む。）。 尼崎市消防同意事務審査要領に基づく指導事項に関すること。 その他、消防同意時に必要な事項に関すること。	尼崎市防災 センター4階

河港課	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水路・水路敷に接する事業又は水路から20m以内の事業</li> <li>・河川区域内及び河川保全区域内における土地の占用等を行う事業</li> <li>・水路形状を変更及び排水管等を固着する事業</li> </ul>	<p>水路の使用及び構造に関すること。</p> <p>水路放流に関すること。</p>	北館 6 階
公園計画・21世紀の森担当	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画公園区域内</li> <li>・事業地が500m<sup>2</sup>以上(3,000m<sup>2</sup>以上の一戸建ての住宅・長屋は必要)</li> </ul>	公園・緑地等の新設に関すること。	北館 6 階
公園維持課	・公園に接する事業	既設公園との官民境界等に関すること。	北館 6 階
産業政策課	・工場・研究施設の新築、工場内の増改築	工場等に関すること。	中館 7 階
	・工業・準工業地域内の住宅(事業地から半径50m以内に工場がない場合は不要。)	住宅購入者や入居者への説明に関すること。	
商業観光課	・飲食店を除く全ての小売店舗	店舗に関すること。	リベル3階
環境保全課	・土地の形質又は利用方法の変更をする事業	土地の形質又は利用方法の変更に関すること。	中館 9 階
	・工場跡地	工場跡地に関すること。	
	・幹線道路沿道に新築する長屋又は共同住宅	幹線道路沿道に新築する長屋又は共同住宅に関するこ	
開発指導課 (都市美・屋外広告物担当)	・景観法に基づく届出(寺町を含む。)が必要な事業	景観法に基づく届出(寺町を含む。)に関するこ	北館 5 階
	・屋外広告物を掲出する事業	屋外広告物に関するこ	
開発指導課 (開発担当)	・全ての開発事業	条例第23条による事前協議に関するこ	北館 5 階
	・開発許可が必要な事業	建築基準法上の道路による交差点の見通し空間の確保に関するこ	
	・共同住宅	開発許可に関するこ	
	・中高層建築物又はワンルームマンション	共同住宅における自動車駐車場・自転車駐車場・集合所の設置に関するこ	
	・一定規模以上の物品販売業を営む店舗、旅館・ホテル、共同住宅、工場・作業場、倉庫・物置場、駐車場、トラックターミナル	保育所等の設置者に対する特定建築等行為の構想の事前説明に関するこ。※ <u>※事前協議申請書の提出の概ね1か月前までに完了すること。</u> 紛争の防止の手続きに関するこ	
	・全ての給油取扱所	尼崎市環境をまもる条例の届出に関するこ	

道路維持担当 (放置担当)	・近隣商業地域及び商業地域で百貨店・スーパー・銀行等を建築する事業	近隣商業地域及び商業地域内において、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設を新築又は増築しようとするときにおける自転車駐車場の設置に関すること。	中館 6 階
道路整備担当	・事業地が都市計画道路に接する事業	都市計画道路に関すること。	北館 6 階
業務課	・共同住宅	ごみ集積施設に関すること。※ <u>※事前協議申請書の提出前までに完了すること。</u>	クリーンセンター
歴史博物館	・埋蔵文化財包蔵地等に該当 ・事業地が 500 m <sup>2</sup> 以上	埋蔵文化財に関すること。	尼崎市立歴史博物館
中央・小田・大庄・立花・武庫・園田地域課	・中高層建築物又はワンルームマンション	自治会（単位福祉協会等）への加入案内に関するこ	各地域振興センター

## 7 事前協議申請書の作成要領について

- (1) 事前協議申請書（第1号様式）には、次の図書を添えて提出してください。なお、一戸建ての住宅の場合はA4サイズ、それ以外の場合はA3サイズで提出してください。  
 また、書類に不足がある場合は、受付できませんのでご注意ください。

対象事業	添付図書
すべての事業	<ol style="list-style-type: none"> <li>委任状（事業者の代理者が申請する場合に限る。）                      （事業者の押印（印鑑証明書不要）、代理者の事務所・お名前を記入のこと。）</li> <li>付近見取図                      （事業地を朱書きのこと。）</li> <li>現況写真（カラー）                      （接道箇所につき、それぞれ3方向から撮影すること。また、公共接続樹が既設のものである場合は、当該公共接続樹の現況がわかる写真を撮影すること。）</li> <li>公図（法務局発行のもの（オンライン取得を含む。）をA4サイズに縮小コピー）                      （事業地を朱書きの上、事業地及び隣接地の土地所有者を記入のこと。）</li> <li>現況図（開発区域に隣接する区域を含む。）                      （道路・水路の現況断面、既設電柱等の位置を記入のこと。）</li> <li>求積図                      （事業施行地積の測量図（道路（建築基準法第42条第2項道路後退部分を含む。）や公園等の公共施設等がある場合は、地積に含む。）、敷地（建築事業を行う範囲）の測量図（公共施設等を除く。）、公共施設等の測量図に基づき、面積を算定のこと。）</li> <li>土地利用計画図                      （共同住宅の場合は、ごみ集積施設について業務課の確認済印を押印したもの。）</li> <li>配置図（土地利用計画図と兼用可。）</li> <li>各階平面図</li> <li>立面図2面以上。</li> <li>断面図2面以上。（高さ10m未満の一戸建ての住宅は不要。）</li> <li>給排水計画図                      （排水の引込管が新設のものか、既設のものかを記入のこと。）</li> </ol>
該当する場合 必要となる図書	<ol style="list-style-type: none"> <li>造成計画がある場合 造成計画図及び断面図</li> <li>官民有地境界明示協定締結箇所がある場合 官民有地境界明示協定書の写し</li> <li>事業者と土地所有者が異なる場合 使用承諾書（要押印）、貸借契約書又は売買契約書の写し</li> <li>最低敷地面積を下回っている場合 土地の登記事項証明書又は建築計画概要書の写し</li> <li>計画戸数が2以上の場合 第1号様式別紙</li> <li>一戸建ての住宅の敷地が旗状敷地の場合 路地状部分（幅員4m未満（一部分の場合も含む。）の部分から道路に至るまでの部分）の求積図</li> <li>共同住宅を建築する場合 共同住宅の新築に関する計画書（第6号様式）、住戸1戸当たりの専有床面積の求積図（メーターボックス及びパイプスペースは除く。）</li> </ol>

	<p>20. 計画戸数が 10 以上の共同住宅で敷地外に駐車場を確保する場合 駐車場を敷地外で確保する旨が記載された誓約書</p> <p>21. 計画戸数が 50 以上の共同住宅の場合 集会所の専有床面積の求積図</p> <p>22. 工業地域で緩衝帯として緑地を整備する場合 (一戸建ての住宅・長屋・共同住宅に限る。) 緑地の位置図及び求積図、緑地を除いた敷地の求積図、建蔽率及び容積率の求積図及び計算表</p> <p>23. 土地区画整理事業施行中の区域等の場合 仮換地図及び仮換地証明又はこれに代わる書類</p> <p>24. 私道 (建築基準法第 42 条第 1 項第 2 号及び第 1 項第 5 号に規定する道路) を新たに築造する開発の場合 敷際 (門柱等) に照明を設置したことがわかる書類 (土地利用計画図等に図示可。)</p> <p>25. 建築基準法上の道路による交差点の見通し空間が必要な場合 見通し空間を確保したことがわかる書類 (土地利用計画図等に図示可。)</p>
中高層建築物	<p>26. 電波障害防止計画書 (第 3 号様式)</p> <p>27. テレビジョン又はラジオの放送電波の受信に障害が生じることが予想される区域を示す図面 (総務大臣の認定を受けた証明事業を行う公益法人等若しくは第 1 級有線テレビジョン放送技術者によって調査されたもの又は当該公益法人等により調査資料の検討を得たもの (資格証明書添付)。)</p> <p>28. 建築工事中における保全措置計画書 (第 4 号様式)</p> <p>29. 建築基準法施行規則第 1 条の 3 第 1 項の表 2 の (29 項) の (ろ) 項に掲げる日影図の写し (建築基準法第 56 条の 2 の規定の適用を受ける中高層建築物に限る。) (縮尺 1/100 又は 1/200)</p> <p>30. 誓約書 (第 5 号様式)</p>
中高層建築物 又はワンルーム マンション	<p>31. 事業地に表示板 (第 9 号様式) を掲出したことを示す写真 (遠・近景各 1 枚)</p> <p>32. 近隣に保育所等がある場合 保育所等の設置者に説明したこと等を記載した報告書*</p> <p><u>※事前協議申請書の提出の概ね 1 か月前までに完了してください。</u></p>
その他留意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・縮尺の指定がない場合は、1/100 ~ 1/500 にしてください。</li> <li>・開発指導課と提出書類について十分に協議してください。</li> </ul>

(2) 事前協議申請書の提出部数について

事業の種類	部数
条例第 23 条第 1 項に掲げる開発事業	正 1 部・副 1 部
位置指定道路 (建築基準法第 42 条第 1 項第 5 号) の開発事業	正 1 部・副 2 部
事業施行地積が 500 m <sup>2</sup> 以上の開発許可が必要となるもの、その他市長が指示するもの。	正 1 部・副 3 部

副本の郵送を希望される場合は、封筒 (角型 2 号) に切手を貼付、宛名を記載した状態で提出してください (レターパックの場合は宛名を記載の上、保管用シールを剥がした状態で提出してください。)。

(3) 建設予定地に関する調査依頼書の提出について（建築確認を指定確認検査機関に申請する場合）

次の図書を添えて、事前協議申請書と同時に2部（正・副）提出してください。ただし、位置指定道路の開発事業及び開発許可が必要な事業の場合は、後日提出となりますので、提出時期については開発指導課と十分に協議してください。なお、その他詳細については建築指導課と協議してください。

図書	縮尺	明示すべき事項	サイズ	部数
建設予定地に関する調査依頼書 (指定確認検査機関様式第一号)	-	-	A4版	
付近見取図	1/2,500	方位、道路、目標となる地物及び地名地番（事業地を朱書き）	A4版	
土地利用計画図 配置図	1/100 (原則)	事前協議申請書に添付の土地利用計画図と同じものを添付してください。	A4版 又は A3版	2部
その他		上記以外に、調査のため必要な図書を求めた場合は、提出してください。		
封筒又はレターパック	-	封筒の場合 切手（郵送料金は最寄りの郵便局でご確認ください。）を貼付、指定確認検査機関の宛名を記載した状態で提出してください。  レターパックの場合 指定確認検査機関の宛名を記載の上、保管用シールを剥がした状態で提出してください。	角型2号	1枚

(4) 申請書等の押印にかわる本人確認資料等の提示について

申請書様式には押印を不要としておりますが、代理者が申請書を提出する場合は、原則として委任状に事業者の押印が必要となります。ただし、次の本人確認資料等の提示ができる場合は、押印を不要とします。

① 事業者本人が申請書を提出する場合（委任状は不要）

掲示物例：運転免許証、健康保険証、パスポート又はマイナンバーカード等

② 申請者が法人の場合でその法人の従業員が申請書を提出する場合（委任状は不要）

掲示物例：社員証明書又は名刺

③ 代理者が申請書を提出する場合（委任状は必要）

掲示物例：事業者が個人…運転免許証、健康保険証、パスポート又はマイナンバーカード等

事業者が法人…印鑑証明書、又は代表取締役等の運転免許証、健康保険証、パスポート又はマイナンバーカード等

## II 中高層建築物の建築又はワンルームマンションの新築に関する注意点について

### 1 中高層建築物の建築に関する措置について

#### (1) 建築主の放送電波受信障害の防止に関する措置

放送電波受信障害の防止のために必要な措置については、共同受信設備の設置、高性能アンテナの設置又はアンテナの矯正等の方法によって行ってください。

#### (2) 建築工事中の保全措置

① 工事中の騒音及び振動の防止については騒音規制法、振動規制法及び兵庫県の環境の保全と創造に関する条例に規定する特定建設作業に係る騒音及び振動はそれらの法及び条例に定める届出を行い、法令の規定を遵守すべきであることは当然ですが、ここでいう工事中の騒音及び振動の防止は、これら特定建設作業以外の建設作業に伴って生ずる騒音及び振動について、その防止を行うものです。

② 工事用車両の通行に伴う住民の安全対策としては建築予定地に出入りするダンプカー、ミキサー車等の工事関係車両の増加に伴う住民に対する通過交通による危険を防止するため、工事関係車両の数とその運行経路を決定し、誘導員の数と配置状況及び事業予定周辺の登下校の生徒、児童への安全対策や通学路の安全確保について必要な措置を講じてください。

③ その他生活環境の保全のために、工事予定地周辺に工事関係者の宿泊施設が設置された後の周辺の風紀の維持、路上の迷惑駐車の防止、周辺道路の汚損の防止などについて必要な措置を講じてください。上記の各項目について工事中の保全措置計画書に必要な措置を記載してください。

④ 保全計画書について、工事施工者が未定のため記載できない項目がある場合は、未定としてください。

### 2 ワンルームマンションの新築に関する措置について

ワンルームマンションを新築しようとする者は、条例施行規則第9条各号に定める措置を講じなければなりません。

- (1) 住戸1戸当たりの専有床面積は、18m<sup>2</sup>（メーターボックス、パイプスペースを除く。）以上とすること。
- (2) 管理人室を設置すること。（住戸の数が30戸未満の場合は除く。）
- (3) 管理人を置くこと。
- (4) 管理人の氏名、連絡先等を当該ワンルームマンションの出入口の見やすい場所に表示すること。

### III その他手続について

#### 1 公共施設等の整備に関する協定書の作成要領について

条例第25条の規定により、事前協議が全て調った後は、速やかに協定を締結しなければなりません。ただし、法第29条の許可の対象となる開発行為で事業用地を市に帰属することのない場合又は整備される公園面積が500m<sup>2</sup>未満で市に帰属することのない場合は、事前協議申請書（副本）の交付をもって協定の締結とみなします。

協定にあたっては開発指導課及び各担当課と協議してください。

市が作成した協定書に実印を押印の上、次の図書を添えて2部（事業者が複数の場合は市が指示する部数）提出してください。

市の押印後、協定書をお渡しします。

	書類	部数	備考
(1)	協定書	2部	協定書には実印を押印。
(2)	印鑑証明書	1通	
(3)	資格証明書		法人の場合：その法人の代表者の資格を証する書面（全部事項証明書又は代表者事項証明書など） 個人の場合：住民票

#### 2 事前協議の変更の書類作成要領について

開発事業の計画変更により計画戸数その他に変更が生じた場合は、事業内容変更届出書（第7号様式）に必要事項を記入の上、次の図書を添えて2部（正・副）提出してください。

	書類	備考
(1)	委任状	
(2)	変更後の図面*	・建築物の配置図、平面図、断面図等 ・計画戸数の変更については、わかりやすく表示してください。 ※変更箇所は、朱書きしてください。

#### 3 事前協議の承継の書類作成要領について

開発事業を承継する場合（事業者が変更になる等）は、開発事業承継届出書（第18号様式）に必要事項を記入の上、次の図書を添えて2部（正・副）提出してください。

	書類	備考
(1)	委任状	
(2)	事業が承継されたことがわかる図書	売買契約書・土地登記簿謄本等

#### 4 事前協議・協定の取下の書類作成要領について

事前協議を取下げる場合は、事前協議申請取下書（第8号様式）に必要事項を記入したものを作成して2部（正・副）提出してください。

## 5 工事完了の届出について（共同住宅及び紛争調停による合意書がある場合のみ）

建築物が完成したときは、工事完了届出書（第19号様式）に必要事項を記入の上、次の図書を添えて1部提出してください。また、ごみ集積施設、自動車駐車場、自転車駐輪場及び集会場の設置並びにワンルームマンションの新築に関する措置を講じる必要があるもの等（以下「条例に基づく設置施設等」という。）については、工事完了検査を行う場合があります。事前に相談してください。

	書類	備考
(1)	工事完了届出書（第19号様式）	
(2)	委任状	
(3)	付近見取図	
(4)	土地利用計画図	
(5)	条例に基づく設置施設等の遠近景の写真（各1枚）	条例に基づく設置施設等の位置や駐車区画の大きさ（寸法）等がわかる写真

## 6 公共施設及び市有地との境界の明確化について

- (1) 公共施設と民地との境界を明確にするため、本市（道路課）が指定する境界杭又は境界標を設置してください。
- (2) 境界杭又は境界標を埋設する位置
  - ① 官民境界線の各折点又は本市係員の指示する個所。
  - ② 境界杭又は境界標は縁石又は地表面と同一レベルにしてください。

## 7 管理・帰属手続について

開発事業者は、帰属し、本市が管理することとなる公共施設等について、速やかに管理権限等の引継手続ができるよう、特に次の点に留意の上、工事完了時に「8 公共施設の管理・帰属についての提出図書一覧表」を参照に必要な図書を開発指導課に提出してください。

- (1) 公共施設等の種類により確定測量の上、分・合筆してください。
- (2) 公簿面積と実測面積を一致させてください。
- (3) 第三者の権利を抹消してください。
- (4) その他詳細については各管理課と十分に協議してください。

道 路・・・道路課及び道路維持担当

都市計画道路・・・道路整備担当

下水道施設・・・下水道建設課

公 園 施 設・・・公園計画・21世紀の森担当及び公園維持課

消 防 施 設・・・警防課

## 8 公共施設の管理・帰属についての提出図書一覧表

必要な図書については事前に各管理課と協議の上、提出してください。

	提出部数	図書名	縮尺	備考
所有権移転登記	正1部 副2部※	登記承諾書（第20号様式） 印鑑証明・資格証明又は代表者事項証明書 公図 土地登記事項証明 付近見取図 登記原因証明情報 誓約書（第21号様式）	1/2, 500	帰属箇所を朱で囲むこと。
地目変更	正1部 副1部※ (正・副以外に写真1部)	公図 写真 付近見取図	1/2, 500	帰属箇所を朱で囲むこと。 帰属箇所を朱で囲み、地番を記入のこと。
道路	正1部 副1部※	引継書（第22号様式） 引継調書（第23号様式）		
	正2部 副1部※ 及び データー式 (PDF形式 又は JWW形式)	付近見取図 公図 平面図 〃 丈量図 横断図 縦断図・構造図 地下埋設物平面図 地下埋設物断面図	1/2, 500 1/200～ 1/500 1/500 1/200～ 1/500 1/50 適宜 1/500 1/50	境界線を朱で表示 〃 規模により適宜表示 規模により適宜表示 〃 地下埋設物の各物件ごとに色別表示のこと。 電気—紫色 電話—緑色 ガス—赤色 上水道—みず色 下水道—茶色 その他—黄色
排水設備	正1部 副1部※	引継書（第24号様式） 引継調書（第25号様式） 付近見取図 平面図 各構造詳細図 縦横断面図	1/2, 500 1/200～ 1/500 1/50 適宜	
公園	「「提供公園」の施設整備等の手引き 7 提出図書について」を参照ください。			
消防の用に供する貯水施設	正2部 副1部※	引継書（第28号様式） 引継調書（第29号様式） 付近見取図 消火栓又は防火水槽配置図 丈量図 構造詳細図	1/2, 500 1/200～ 1/500 〃 1/30	

※副本を開発指導課の控えとして1部受取ります。